

ประมาณราคาก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยู

รายการประมาณการก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 34 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาพระชัย หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแขวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

รายการส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ประมาณราคา วันที่ 4 มีนาคม 2562

แบบ ปร.4

ผู้ประมาณราคา


นาย นพดล ทุมหอม

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		
				ค่าวัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.60 ม.					
	- ดินขุดพร้อมถมคืน	ลบ.ม.	18	-	100	1,800.00
	- คอนกรีต	ลบ.ม.	8	1,869	305.00	17,392.00
	- งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2	200	30	460.00
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	20	300	105	8,100.00
	- เคร่ายึดแบบ	ลบ.ฟ.	6	400	-	2,400.00
	- เหล็กเสริม Ø 6.00 มม.	เส้น	34	60	18	2,652.00
	- เหล็กเสริม Ø 9.00 มม.	เส้น	31	106	17	3,813.00
	- ตะปู	กก.	30	50	-	1,500.00
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	10	60	-	600.00
2	งานฝาราง คสล.					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	2	1,869	305	4,348.00
	- เหล็กเสริม Ø 9.00 มม.	เส้น	55	106.0	17	6,765.00
	- ท่อ PVC แข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	ท่อน	5	180.0	6	930.00
	ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"					
3	อื่นๆ					
	- ป้ายโครงการ	ป้าย	1			
สรุป	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง					50,760.00
	Factor F 1.4019					71,160.44
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ					70,000.00
	ตัวอักษร.....(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					

ประมาณราคา



ผู้อำนวยการกองช่าง

นาย นพดล ทุมหอม