


ประมาณราคาก่อสร้างและขุดบ่อขยะ

รายการประมาณการก่อสร้าง ก่อสร้าง ถนนลูกรัง สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ระยะทางรวม 120 ม.กว้าง 4 ม.ลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.
 ดินถมไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม.
 สายที่ทิ้งขยะ พร้อมขุดบ่อขยะ ขนาด 20x20x3 เมตร และกลบบ่อขยะเดิม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาพระชัย หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประมาณราคา วันที่ 20 มีนาคม 2562 แบบ ปร.4
ผู้ประมาณราคา นาย นพดล ทุมหอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		
				ค่าวัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานลูกรัง					
	- ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	120	90	-	10,800.00
	- ดินถม	ลบ.ม.	360	55	-	19,800.00
	- เปิดป่าเคลียพื้นที่	ตร.ม.	600	-	3.00	1,800.00
	- ขุดบ่อขยะ ขนาด 20x20x3 เมตร และกลบบ่อขยะเดิม	รายการ	1	-	25,000.00	25,000.00
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 #	ตร.ม.				
2	งานท่อระบายน้ำ					
	ขนาด Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	-	-	-
	ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	7	369	100	3,283.00
	ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	-
	ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-
3	ป้ายโครงการ	ป้าย				
สรุป	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง					60,683.00
	Factor F 1.4019					85,071.50
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ					85,000.00
	ตัวอักษร.....(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

ประมาณราคา  ผู้อำนวยการกองช่าง
 นาย นพดล ทุมหอม