

ประมาณราคาก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยู

ประมาณการก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาวรวม 72 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

รายการส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ประมาณราคา วันที่ 4 มีนาคม 2562

แบบ ปร.4

ผู้ประมาณราคา


นาย นพดล ทุมหอม

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		
				ค่าวัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.60 ม.					
	- ดินขุดพร้อมถมคืน	ลบ.ม.	26	-	100	2,600.00
	- คอนกรีต	ลบ.ม.	18	1,869	305.00	39,132.00
	- งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	6	200	30	1,380.00
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	35	300	105	14,175.00
	- เคร่ายึดแบบ	ลบ.ฟ.	10	400	-	4,000.00
	- เหล็กเสริม Ø 6.00 มม.	เส้น	75	60	18	5,850.00
	- เหล็กเสริม Ø 9.00 มม.	เส้น	75	106	17	9,225.00
	- ตะปู	กก.	30	50	-	1,500.00
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	20	60	-	1,200.00
2	งานฝาราง คสล.					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	6	1,869	305	13,044.00
	- เหล็กเสริม Ø 9.00 มม.	เส้น	105	106.0	17	12,915.00
	- ท่อ PVC แข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5	ท่อน	11	180.0	6	2,046.00
	ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"					
3	อื่นๆ					
	- ป้ายโครงการ	ป้าย	1	-	-	-
สรุป	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง					107,067.00
	Factor F 1.4019					150,097.23
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ					150,000.00
	ตัวอักษร.....(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

ประมาณราคา


นาย นพดล ทุมหอม

ผู้อำนวยการกองช่าง